

AVIJS | bouw & onderhoud

4014_calc_01b Badkamer & toilet Mevr. Meeuwisse

Bedragen in euro's

Pagina 1

Omschrijving	Aantal	1h	Norm	Loon/1h	Materiaal/ 1h	Materieel/ 1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
BADKAMER EN TOILET														
Slopen en afvoeren oude badkamer	1.00	pst												
Sloopwerk	1.00	pst												
Container	1.00	pst			258.50			258.50			258.50			258.50
Totaal	1.00	pst			258.50			258.50			258.50			258.50
Vloeren	1.00	pst												
Afhakken vloer, primeren vloer	1.00	pst												
aanbrengen dekvloer materiaal	1.00	pst			160.60			160.60			160.60			160.60
Totaal	1.00	pst			160.60			160.60			160.60			160.60
Tegelwerk	1.00	pst												
Materiaal Kimband set	1.00	pst			254.10			254.10			254.10			254.10
2 zakken SK tegellijm														
1 zak sneldrogende tegellijm Q9														
Jasmijn invoegmiddel 5 kg														
Koplat														
Sanitairkit 2 tubes														
voorstrijkmiddel														
Totaal	1.00	pst			254.10			254.10			254.10			254.10
Natuursteendorpels	1.00	st												
dorpels toilet, douche en badkamer	1.00	pst			481.80			481.80			481.80			481.80
Totaal	1.00	st			481.80			481.80			481.80			481.80
Stucadoorswerk	1.00	pst												
Stucadoorswerk. Niet getegelde wanden	1.00	pst					539.00	539.00					539.00	539.00
sausklaar														
Totaal	1.00	pst					539.00	539.00					539.00	539.00
Bouwkundig	1.00	pst												
Materialen vloer en wanden.	1.00	pst			332.64			332.64			332.64			332.64
Arbeid van bouwkundige werkzaamheden	1.00	pst	91.000	3,753.75				3,753.75	91.00	3,753.75				3,753.75
Totaal	1.00	pst	91.000	3,753.75	332.64			4,086.39	91.00	3,753.75	332.64			4,086.39
Installatiewerk	1.00	pst												
Easydrain goot	1.00	pst												
Hardglazen douchewand. douche wand	1.00	pst												
110x200 8 mm dik														
aansluit martiaal sifons leiding werk	1.00	pst												
afvoeren etc														
Arbeid	1.00	pst	30.000	1,237.50				1,237.50	30.00	1,237.50				1,237.50

AVIJS | bouw & onderhoud

4014_calc_01b Badkamer & toilet Mevr. Meeuwisse

Bedragen in euro's

Pagina 2

Omschrijving	Aantal	1h	Norm	Loon/1h	Materiaal/ 1h	Materieel/ 1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
Electra verplaatsen, 2 wandlampen, wcd bij toilet, afkoppelen wcd en asp arbeid in bouwkundig	1.00	pst												
Materiaal: henco verloop 15/16	1.00	pst			1,386.00			1,386.00			1,386.00			1,386.00
2 meter henco 15														
muurplaat 1/2 16														
7 meter koper 15														
10x knie 15														
muurplaat 15														
5x verloop 1/2 15														
mantelbuis														
bevestiging's materiaal														
pvc buis 50														
pvc buis 40														
3 t stukken 50														
4 bochen 40														
8 bochten 50														
rubber sok 50														
verloop 40 50														
sifon chroom														
ro ring 40 32														
geleverd sanitair														
bevestiging's materiaal.														
voet ventiel aftappen ontlufter 2 verlopen	1.00	pst			44.00			44.00			44.00			44.00
Totaal	1.00	pst	30.000	1,237.50	1,430.00			2,667.50	30.00	1,237.50	1,430.00			2,667.50
Overig	1.00	pst												
Castello tegels retouneren vrachtkosten a €45,- en retournamekosten 20% = €46,54 incl 21% BTW	-1.00	pst			75.65			75.65			-75.65			-75.65
Kalkverf keuken a €43,50 incl 21% BTW	-1.00	pst			35.95			35.95			-35.95			-35.95
Totaal	1.00	pst			-111.60			-111.60			-111.60			-111.60
TOTAAL BADKAMER EN TOILET									121.00	4,991.25	2,806.04		539.00	8,336.29

AVIJS | bouw & onderhoud
4014_calc_01b Badkamer & toilet Mevr. Meeuwisse

Bedragen in euro's

Pagina 3

		Materiaal/ Materieel	Loonkosten	Totaal
Totale kostprijs (KP):		3,456.64	4,991.25	
CAR: 0.50 % over (KP)		17.28	24.96	
Totale kostprijs:		3,473.93	5,016.21	
Stelposten:		-111.60	0.00	
Begrotingsom excl. BTW:	EUR	3,362.33	5,016.21	
BTW Hoog: 21.00 %	EUR	592.33		
BTW Laag: 6.00 %	EUR	32.50	300.97	
Begrotingsom incl. BTW:	EUR	3,987.16	5,317.18	9,304.34